

PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY DROGOWE			
1	ST B1; d.1 B2;B-3	Rozebranie nawierzchni drogowych z wywozem urobku(asfaltowych)	m ²		
		134	m ²	134,000	
				RAZEM	134,000
2	ST B1; d.1 B2;B-3	Odbudowa nawierzchni drogowych(asfaltowych)	m ²		
		134	m ²	134,000	
				RAZEM	134,000
3	ST B1; d.1 B2;B-3	Odbudowa poboczy gruntowych	m ²		
		201	m ²	201,000	
				RAZEM	201,000
2		KANALIZACJA			
4	ST B1;B- d.2 3	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 1,5m-2,0 m prefabrykowane	stud.		
		5	stud.	5,000	
				RAZEM	5,000
5	ST B1;B- d.2 3	Kanały z rur PVC-U łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm SN8 z rdeniem spioniontm	m		
		148,5	m	148,500	
				RAZEM	148,500
6	ST B1;B- d.2 3	Przewierty sterowalne rurą osłonową PE 160 mm-RXCSC50 SDR11 lub równoważnymi	m		
		30+6+11	m	47,000	
		67+122,5+40	m	229,500	
				RAZEM	276,500
7	ST B1;B- d.2 3	kolektor tłoczny kanalizacyjny - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 110 mm	m		
		1581	m	1 581,000	
				RAZEM	1 581,000
8	ST B1;B- d.2 3	Studnie z kręgów betonowych o śr. 1500 mm w gotowym wykopie z armaturą czyszczaka i zaworem odpowietrzającym	stud.		
		3	stud.	3,000	
				RAZEM	3,000
3		TŁOCZNIA ŚCIEKÓW SANITARNYCH			
9	ST B1;B- d.3 3	Posadowienie tłoczni ścieków	stud.		
		1	stud.	1,000	
				RAZEM	1,000
4		WODOCIĄG			
10	ST B1;B- d.4 2	Przewierty sterowalne rurą osłonową PE 225 mm (PE 100 XRC50 SDR 11-lub równoważną	m		
		30+6+11	m	47,000	
		180	m	180,000	
				RAZEM	227,000
11	ST B1;B- d.4 2	Przewierty sterowalne rurą osłonową PE 100 śr.400 mm	m		
		40	m	40,000	
				RAZEM	40,000
12	ST B1;B- d.4 2	Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr. zewnętrznej 200 mm	m		
		1675,5	m	1 675,500	
				RAZEM	1 675,500
13	ST B1;B- d.4 2	Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr. zewnętrznej 315 mm	m		
		39,5	m	39,500	
				RAZEM	39,500
14	ST B1;B- d.4 2	Studnie odwadniające z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie + armatura do odwadniania	stud.		
		3	stud.	3,000	
				RAZEM	3,000
15	ST B1;B- d.4 2	Odpowietrzenie sieci wodociągowych(odpowietrzenie w skrzynce ulicznej 300 mm na trójniku)	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
16	ST B1;B- d.4 2	Zasuwy typu "E2" kołnierzowe o śr. do 200 mm montowane na rurociągach PVC i PE	kpl.		
		5	kpl.	5,000	
				RAZEM	5,000
5		STREFOWA POMPOWNIĄ WODY Z WYPOSAŻENIEM			
17	ST B1;B- d.5 2	Posadowienie pompowni wody o głębok-z wyposażeniem hydraulicznym i elektrycznym,monitoringiem	stud.		
		1	stud.	1,000	
				RAZEM	1,000