RZUT FUNDAMENTÓW



± 0,00 = 338,30 m n.p.m.
Stal A IIIN BSt-500
Beton B25 (C20/25)
Otulina 50 mm - stopy i ławy fundamentowe

Uwaga:

1) Rysunek rozpatrywać z rysunkami wykonawczymi poszczególnych elementów
2) Odbiór podłoża gruntowego przez uprawnionego geologa.
3) Należy usunąć pozostałości fundamentów betonowych oraz nasyp niekontrolowany do poziomu stropu gruntu rodzimego.
4) Obiekt posadowić na nasypie konstrolowanym.Szczegóły wykonania nasypu konstrolowanego wg opisu technicznego.
5) Wykopy budowlane należy chronić przed napływem wód gruntowych i powierzchniowych bądź roztopów oraz przemarzaniem.
Uwagi szczegółowe dotyczące robót ziemnych wg opisu technicznego.
6) Tyczenie osi budynku względem granic działki wg projektu architektury.
7) Z ław fundamentowych wypuszczać zbrojenie startowe słupów i trzpieni żelbetowych.
8) Sposób izolacji fundamentów i ścian fundamentowych wg proj. architektury.

ArCADa®

STUDIO ARCHITEKTONICZNE
PL. RATUSZOWY 17/18/10
58-500 JELENIA GÓRA/PL

Obiekt	Budynek biurowo-socjalny				
Adres inwestycji	Jelenia Góra ul. Ceglana 7				
Tytuł rysunku	Rzut fundamentów				
Inwestor	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o.				
Projektant	mgr inż. Piotr Wilczewski upr. w specj. konstr. 61/DOŚ/11				Podpis
Sprawdzający	mgr inż. Paweł Dudkiewicz upr. w specj. konstr. 28/DOŚ/04				Podpis
Opracował	mgr inż. Joanna Molka				Podpis
Stadium	Branża	Skala	Data	Działka nr	Nr rysunku
PW	Konstrukcja	1:100	06.2013	10,AM7	K-1