

OZNACZENIE	D1	D2	D3	D4	D5
ZESTAWIENIE DRZWI					
Wymiary zestawcze	100 x 205	110 x 205	100 x 205	110 x 205	100 x 205
Wymiary w świetle otworu	So 100	110	100	110	100
	Ho 205	205	205	205	205
Zewnętrzne wymiary oszczędzicy	S 95	105	95	105	95
	H 200	200	200	200	200
Ilość parter	L P	1P	2P	3P	0P
	L P	2P	3P	0P	1L
Ilość I piętro	L P	2P	3P	0P	0P
	L P	3L	0L	0L	1L
Uwagi	EI - 30				

STOLARKA DRZWIOWA SKALA 1:50

UWAGI DO DRZWI :


- PRZED WYKONANIEM DRZWI SPRAWDZIĆ ZGODNOŚĆ WYMIARÓW OTWORÓW NA MIEJSCU BUDOWY
- WSZYSTKIE DRZWI Z PŁYGINĄ SZKŁEM BEZPIECZNYM
- WYKONAĆ JAKO LAMINOWANE W KOLORZE "SZARYM"
- OZNACZENIA I WYPOSAŻENIE DRZWI WG WYTTCZYNYCH PRODUCENTA
- WSZYSTKIE DRZWI I OKNA W POZIOMIE PARTERU I PIWNICZE SZKŁA BEZPIECZNEGO LAMINOWANEGO
- DRZWI ALUMINIOWE W KOLORZE RAL 7020

UWAGI DO OKIEN :

- PRZED WYKONANIEM OKIEN SPRAWDZIĆ ZGODNOŚĆ WYMIARÓW OTWORÓW NA MIEJSCU BUDOWY
- OKNA POKAZANO W WIDOKU OD STRONY ELEWACJI
- WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DLA RAMYOKIENNEJ min. U=1.6W/m2K
- WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIĘPŁA DLA SZYBY min. U=1.0W/m2K
- SKŁEJANIE PODWÓJNA SZYBĄ ZESPOŁONĄ
- OKUCIA OKIENNE TYPOWE OBWIEDNIOWE Z MOŻLIWOŚCIĄ MIKROWENTYLACJI
- PRZY ZAMKNIĘTYM SKRZYDLEOKNA PCV LUB ALU W KOLORZE BIAŁYM

OZNACZENIE	O1	O2	O3	O4
ZESTAWIENIE OKIEN				
Wymiary zestawcze	80 x 170	160 x 150	160 x 60	295 x 150
Wymiary w świetle otworu	So 80	160	160	295
	Ho 170	150	60	150
Zewnętrzne wymiary oszczędzicy	S 76	156	156	291
	H 165	145	55	145
Ilość parter	L P	4	5	-
	L P	2	2	2
Uwagi				

STOLARKA OKIENNA SKALA 1:50



W1 SKALA 1:50
ILOŚĆ 1

W2 SKALA 1:50
ILOŚĆ 1

UWAGI DO FASADY ALUMINIOWO-SZKLANEJ

- PRZED WYKONANIEM OKIEN SPRAWDZIĆ ZGODNOŚĆ WYMIARÓW OTWORÓW NA MIEJSCU BUDOWY
- WSZYSTKIE DRZWI Z PŁYGINĄ SZKŁEM BEZPIECZNYM
- OZNACZENIA I WYPOSAŻENIE DRZWI WG WYTTCZYNYCH PRODUCENTA
- KOLOR SKRZYDEŁ I OŚCIEŻNIC DRZWI ZEWNĘTRZNYCH JAK STOLARKI OKIENNEJ
- WSZYSTKIE OKUCIA DRZWIOWE METALOWE O WYKONCZENIU BEZ POŁYSKU

ARCADA® 58-500 JELENIA GÓRA/PL PL. RATUSZOWY 17/18/10 STUDIO ARCHITEKTONICZNE					
Obiekt	Budynek biurowo-socjalny				
Adres inwestycji	Jelenia Góra, ul. Ceglana 7				
Typ i rysunek	Stolarka okienna drzwiowa				
Inwestor	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o.				
Regulamin i rysunek	mgr inż. arch. Wojciech Drajewicz upr. w specj. architektonicznej nr 1573/86				
Wykonawca	mgr inż. arch. Kamili Dworaczek				
Stadium PW	Branda Architektura	Skala 1 : 50	Data 07.2013	Dziatka nr 10, AM7	Pr rysunek A8