KONSTRUKCJA PARTERU



±0,00 = 338,30 m n.p.m.
Stal A IIIN BSt-500
Beton B25 (C20/25)
Otulina 30 mm - stropy
Otulina 40 mm - słupy

Uwaga:

1) Rysunek rozpatrywać z rysunkami wykonawczymi poszczególnych elementów
2) Rysunek rozpatrywać wraz z rysunkami poszczególnych branż
3) Warstwy posadzek na gruncie oraz warstwy wykonczeniowe wg proj. architektury
4) Rysunek stanowi jednocześnie rysunek szalunkowy stropu filigran (otworowanie stropu wg proj. arch.).
5) Stropy dla których odległość podparcia jest wieksza niż 5.0m stosować strzałkę odwrotną 1.5cm.
6) Ściany działowe dylatować od dolnej powierzchni stropów i rygli ram na wys. 3cm.
7) Otworowanie ścian i stropów weryfikować z ostateczną wersją projektu wykonawczego arch.
8) Ewentualne dodatkowe otwory wymagają pisemnej zgody projektanta konstrukcji.
9) Mury zbiegające się w narożach należy przewiązać między sobą

ArCADa®

STUDIO ARCHITEKTONICZNE
PL. RATUSZOWY 17/18/10
58-500 JELENIA GÓRA/PL

Obiekt	Budynek biurowo-socjalny				
Adres inwestycji	Jelenia Góra ul. Ceglana 7				
Tytuł rysunku	Konstrukcja parteru				
Inwestor	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o.				
Projektant	mgr inż. Piotr Wilczewski upr. w specj. konstr. 61/DOŚ/11				Podpis
Sprawdzający	mgr inż. Paweł Dudkiewicz upr. w specj. konstr. 28/DOŚ/04				Podpis
Opracował	mgr inż. Joanna Molka				Podpis
Stadium	Branża	Skala	Data	Działka nr	Nr rysunku
PW	Konstrukcja	1:100	06.2013	10,AM7	K-2