

Zestawienie pomieszczeń I piętra		
Nr	Nazwa	Rodzaj
pomieszczenia		posadzki

1.1	Pom. kierownika	14.72	pl. ceram.
1.2	Sekretariat	15.03	pl. ceram.
1.3	Z-ca kierownika	15.03	pl. ceram.
1.4	Pokój mistrzów	30.69	pl. ceram.
1.5	Sekcja	24.74	pl. ceram.
1.6	opomiarowania		
1.6	Komunikacja	54.26	pl. ceram.
1.7	Magazyn	10.15	pl. ceram.
1.8	WC	4.72	pl. ceram.
1.9	Pom. porządkowe	2.12	pl. ceram.
1.10	Pom. socjalne	13.54	pl. ceram.
1.11	Szachtia montażowa	20.95	pl. ceram.
1.12	Klatka schodowa	5.01	pl. ceram.
Suma ogólna:: 12		210.97	


Sz1		
cegła klinkierowa 11.5cm		
pustka powietrzna 4cm		
wełna mineralna 15cm.		
słika 24cm.		
tynk maszynowy cementowo-wapienny		
U = 0.186 [W/(m2xK)]		

Sw1		
tynk maszynowy cementowo-wapienny		
słika 24cm.		
tynk maszynowy cementowo-wapienny		

Sw2		
tynk maszynowy cementowo-wapienny		
słika 12cm.		
tynk maszynowy cementowo-wapienny		

- Zawór wentylacyjny		
- kratka wentylacyjna wentylacyjna		
- anemostat wentylacyjny		
- wentylator ścienny		
szereg okna		
grubość warstwy wykończeniowych		
wys. okna w świetle od górnej krawędzi posadzki		

<div><div>Arc</div><div>CADa</div><div>®</div></div> <div>58-500 JELENIA GÓRA/PL P.L. RATUSZOWY 17/18/10 STUDIO ARCHITEKTONICZNE</div>			
Obiekt	Budynek biurowo-socjalny		
Adres inwestycji	Jelenia Góra, ul. Ceglana 7		
Typ rysunku	Rzut 1 piętra		
Inwestor	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o.		
Regulamin Architektura	mgr inż. arch. Wojciech Drajewicz upr. w specj. architektonicznej nr 1573/86		
Wykonca	mgr inż. arch. Kamil Dworaczek		
Skala	1 : 100		
Data	05.11.2013		
Dziśka nr	10, AM7		
Typ rysunku	A2		



RZUT I PIĘTRA