






Zestawienie pomieszczeń parteru		
Nr	Nazwa	Rodzaj
pomieszczenia		posadzki

0.1	Dyspozytoria	14.72	pl. ceram.
0.2	Magazyn	15.03	pl. ceram.
0.3	Pom. techniczne	15.03	pl. ceram.
0.4	Pom. soci./konfer.	30.69	pl. ceram.
0.5	Komunikacja	45.04	pl. ceram.
0.6	Magazyn	10.15	pl. ceram.
0.7	WC	4.72	pl. ceram.
0.8	Pom. porządkowe	2.12	pl. ceram.
0.9	WC/natryski	13.41	pl. ceram.
0.10	Szafnia	61.46	pl. ceram.
Suma ogólna:: 10		212.38	

<b>Sz1</b>	cegła klinkierowa 11.5cm pustka powietrzna 4cm wełna mineralna 15cm. słka 24cm. łytek maszynowy cementowo-wapienny U = 0.186 [W/(m2K)]
------------	---

<b>Sw1</b>	łytek maszynowy cementowo-wapienny słka 24cm. łytek maszynowy cementowo-wapienny
------------	--

<b>Sw2</b>	łytek maszynowy cementowo-wapienny słka 12cm. łytek maszynowy cementowo-wapienny
------------	--

 - wentylacja grawitacyjna	
 - wentylator ścienny	
 - anemostat nawiewny	
 - anemostat wywiewny	
 90 — szer. okna 255 (-45) — grubość warstwy wykończeniowych — wys. okna w świetle od górnej krawędzi posadzki	

**ARCADA**<sup>®</sup>

58-500 JELENIA GÓRA/PL  
PL. RATUSZOWY 17/18/10  
STUDIO ARCHITEKTONICZNE

**Budynnek biurowo-socialny**

Adres inwestycji: **Jelenia Góra, ul. Ceglana 7**


Typu i rysunku: **Rzut parteru**

Inwestor: **Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o.**

Projektant: **mgr inż. arch. Wojciech Drajewicz**  
upr. w specj. architektonicznej nr 1573/86

Wykonawca: **mgr inż. arch. Kamili Dworaczek**

Skala:	1 : 100	Data:	05.11.2013	Dziatka nr:	10, AM7	Ur rysunku:	A1
--------	---------	-------	------------	-------------	---------	-------------	----



# RZUT PARTERU