


ELEAR - dz. 515/44 i Hotele - dz. 515/33

- 3.1 Zawór grzybkowy gwintowany DN 2".
- 3.2 Filtł siatkowy z osadnikiem DN 2".
- 3.3 Łącznik DN2".
- 3.4 Wodomierz skrzydełkowy WS 10 NK DN 40 z nadajnikiem impulsów do zdalnego przekazywania wskazań *.
- 3.5 Zawór grzybkowy DN 2".
- 3.6 Zawór antyskażeniowy typ EA DN 2".

dz. 515/85 - zestaw w studzience wodomierzowej

- 3.1 Zawór grzybkowy gwintowany DN 3/4".
- 3.3 Łącznik DN3/4".
- 3.4 Wodomierz skrzydełkowy WS 1,5 NK DN 15 z nadajnikiem impulsów do zdalnego przekazywania wskazań
- 3.5 Zawór grzybkowy DN 3/4".
- 3.6 Zawór antyskażeniowy typ EA DN 3/4".



OZNACZENIA

- 1. Przyłącze PE
- 2. Tuleja ochronna - stal DN 100, uszczelniona łańcuchami i osłonięta manszetami
- 3 .Zestaw wodomierzowy
- 4. Połączenie z istniejącą instalacją - złączka gwintowana
- 5. Istniejąca instalacja

*uwaga: do czasu pełnego wyposażenia budynków zamontować wodomierze WS 1,5 NK o średnicy DN 20 mm

PRACOWNIA PROJEKTOWA INŻYNIERII SANITARNEJ I GAZOWNICTWA SANGAZ ul. WOJSKA POLSKIEGO 89/5, 58-500 JELENIA GÓRA					
<div><div></div><div>SANGAZ</div><div></div></div>		Budowa sieci i przyłączy wodociagowych, Jelenia Góra ul. Karola Młarki		NR UMOWY:	
STADIUM:		PROJEKT BUDOWLANY			
TYTUŁ RYSUNKU:		Montaż zestawu wodomierzowego dla budynku Elear i Hotele			
STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIENI	DATA	PODPIS	NR RYS.: 6
PROJEKTANT	mgr inż. Halina Łukaszewska	3/98/JG	04.2015		
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Anna Wolska	113/DOŚ/07	04.2015		