

WYCENIONY PRZEDMIAR ROBÓT - ZAŁĄCZNIK DO OFERTY WYKONAWCY

Lp.	Opis / Element robót	J.m.	Obmiar [wg PB]	Cena jed. [PLN]* NETTO	Wartość [PLN]* NETTO 6=kol.4 x kol.5
1	2	3	4	5	6=kol.4 x kol.5
1	Sieć wodociągowa z rur PE 100, SDR17 PN 10 dz225mm , łączonych za pomocą zgrzewania doczołowego, z robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopów oraz obsypką piaskową rur, oznakowaniem, z badaniami i sprawdzeniami	m	269,20	0,00	0,00
2	Sieć wodociągowa z rur PE 100, SDR17 PN 10 dz160mm , łączonych za pomocą zgrzewania doczołowego, z robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopów oraz obsypką piaskową rur, oznakowaniem, z badaniami i sprawdzeniami	m	933,60	0,00	0,00
3	Sieć wodociągowa z rur PE 100, SDR17 PN10 dz125mm , łączonych za pomocą zgrzewania doczołowego, z robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopów oraz obsypką piaskową rur, oznakowaniem, z badaniami i sprawdzeniami	m	11,60	0,00	0,00
4	Sieć wodociągowa z rur PE100, SDR17 PN 10 dz90mm , łączonych za pomocą zgrzewania doczołowego, z robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopów oraz obsypką piaskową rur, oznakowaniem, z badaniami i sprawdzeniami	m	35,80	0,00	0,00
5	Przewiert sterowany rurami TS-PE100, PN10, SDR17 o średnicy dz225mm z wykonaniem niezbędnych robót ziemnych, umocnieniem i odwodnieniem wykopów, wykonaniem komory startowej i odbiorczej oraz ich demontażem, z badaniami i sprawdzeniami rur przewodowych	m	10,00	0,00	0,00
6	Przewiert sterowany rurami TS-PE100, PN10, SDR17 o średnicy dz160mm z wykonaniem niezbędnych robót ziemnych, umocnieniem i odwodnieniem wykopów, wykonaniem komory startowej i odbiorczej oraz ich demontażem, z badaniami i sprawdzeniami rur przewodowych	m	31,00	0,00	0,00
7	Zasowy żeliwne kolnierze Ø200 mm (PN16) z obudowami i skrzynkami ulicznymi	szt.	7,00	0,00	0,00
8	Zasowy żeliwne kolnierze Ø150 mm (PN16) z obudowami i skrzynkami ulicznymi	szt.	12,00	0,00	0,00
9	Zasowy żeliwne kolnierze Ø100 mm (PN16) z obudowami i skrzynkami ulicznymi	szt.	1,00	0,00	0,00
10	Zasowy żeliwne kolnierze Ø80 mm (PN16) z obudowami i skrzynkami ulicznymi	szt.	13,00	0,00	0,00
11	Hydranty nadziemne Ø80 mm z robotami ziemnymi i montażem	szt.	11,00	0,00	0,00
12	Przyłącza wodociągowe z rur PE100 SDR17 PN10 dz90mm łączonych za pomocą zgrzewania doczołowego, z robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopów obsypką piaskową rur, oznakowaniem, z badaniami i sprawdzeniami oraz włączeniem się do zestawów wodomierzowych w budynkach	m	2,00	0,00	0,00
13	Przyłącza wodociągowe z rur PE100 SDR17 PN10 dz63mm łączonych za pomocą zgrzewania elektrooporowego, z robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopów obsypką piaskową rur, oznakowaniem, z badaniami i sprawdzeniami oraz włączeniem się do zestawów wodomierzowych w budynkach	m	23,70	0,00	0,00
14	Przyłącza wodociągowe z rur PE100 SDR17 PN10 dz40mm łączonych za pomocą zgrzewania elektrooporowego, z robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopów obsypką piaskową rur, oznakowaniem, z badaniami i sprawdzeniami oraz włączeniem się do zestawów wodomierzowych w budynkach	m	436,80	0,00	0,00
15	Przyłącza wodociągowe z rur PE100 SDR17 PN10 dz32mm łączonych za pomocą zgrzewania elektrooporowego, z robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopów obsypką piaskową rur, oznakowaniem, z badaniami i sprawdzeniami oraz włączeniem się do zestawów wodomierzowych w budynkach	m	34,60	0,00	0,00
16	Przewiert sterowany rurami TS-PE100, PN16, SDR11 o średnicy dz63mm z wykonaniem niezbędnych robót ziemnych, umocnieniem i odwodnieniem wykopów, wykonaniem komory startowej i odbiorczej oraz ich demontażem, z badaniami i sprawdzeniami rur przewodowych	m	9,00	0,00	0,00
17	Zasowy proste do przyłączy domowych Ø50mm z żeliwa sferoidalnego z gwintem wewnętrznym / zewnętrznym z jednostronnym złączem ISO do rur PE z obudowami i skrzynkami ulicznymi	szt.	2,00	0,00	0,00
18	Zasowy proste do przyłączy domowych Ø32mm z żeliwa sferoidalnego z gwintem wewnętrznym / zewnętrznym z jednostronnym złączem ISO do rur PE z obudowami i skrzynkami ulicznymi	szt.	30,00	0,00	0,00
19	Zasowy proste do przyłączy domowych Ø25mm z żeliwa sferoidalnego z gwintem wewnętrznym / zewnętrznym z jednostronnym złączem ISO do rur PE z obudowami i skrzynkami ulicznymi	szt.	5,00	0,00	0,00
20	Rury ochronne stalowe DN300mm na przewodach wodociągowych	m	6,00	0,00	0,00
21	Rury ochronne stalowe DN80mm na przewodach wodociągowych	m	6,00	0,00	0,00
22	Przebudowa zestawów wodomierzowych w budynkach wraz z podejściem przewodu pod zestaw (bez wodomierza), montowanych na konsolach wodomierzowych wraz z wymianą zaworów odcinających kulowych lub grzybkowych w węźle, doposażenie w zawór zwrotny typu EA oraz filtr wody wraz z odtworzeniem posadzek - armatura w węźle DN25mm	kpl	2,00	0,00	0,00
23	Przebudowa zestawów wodomierzowych w budynkach wraz z podejściem przewodu pod zestaw (bez wodomierza), montowanych na konsolach wodomierzowych wraz z wymianą zaworów odcinających kulowych lub grzybkowych w węźle, doposażenie w zawór zwrotny typu EA oraz filtr wody wraz z odtworzeniem posadzek - armatura w węźle DN32mm	kpl	31,00	0,00	0,00
24	Przebudowa zestawów wodomierzowych w budynkach wraz z podejściem przewodu pod zestaw (bez wodomierza), montowanych na konsolach wodomierzowych wraz z wymianą zaworów odcinających kulowych lub grzybkowych w węźle, doposażenie w zawór zwrotny typu EA oraz filtr wody wraz z odtworzeniem posadzek - armatura w węźle DN50mm	kpl	5,00	0,00	0,00
25	Demontaż wyłączonej z eksploatacji sieci wodociągowej Dn80mm - Dn150mm poprzez zamulenie, odcięcie i zaślepienie przewodów	kpl	1,00	0,00	0,00
26	Demontaż wyłączonych z eksploatacji przyłączy wodociągowych Dz50mm-Dz32mm do budynków poprzez odcięcie i zaślepienie przewodów	kpl	1,00	0,00	0,00
27	Nawierzchnie asfaltowe jezdni (warstwa wiążąca o gr. 7 cm) na podbudowie tłuczniowej wymienionym gruncie podłoża na grunt niewysadzinowy - roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe - ZGODNIE Z DECYZJĄ MZDIM NR 262/WD-D/2014 oraz NR 53/WD-D/2015	m ²	881,00	0,00	0,00

Lp.	Opis / Element robót	J.m.	Obmiar [wg PB]	Cena jed. [PLN]* NETTO	Wartość [PLN]* NETTO
28	Nawierzchnie asfaltowe jezdni (warstwa ścierna o gr. 5 cm) - roboty odtworzeniowe - ZGODNIE Z DECYZJĄ MZDIM NR 262/WD-D/2014 oraz NR 53/WD-D/2015	m ²	1 539,50	0,00	0,00
29	Nawierzchnie asfaltowe chodników (warstwa ścierna o gr. 6 cm) na podbudowie tłuczniowej, warstwa odsączająca z piasku, wymienionym gruncie podłoża na grunt niewysadzinowy - roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe - ZGODNIE Z DECYZJĄ MZDIM NR 262/WD-D/2014 oraz NR 53/WD-D/2015	m ²	116,00	0,00	0,00
30	Frezowanie nawierzchni asfaltowej o gr. 5/6cm - ZGODNIE Z DECYZJĄ MZDIM NR 262/WD-D/2014 oraz NR 53/WD-D/2015	m ²	658,50	0,00	0,00
31	Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce piaskowej, podbudowie tłuczniowej i wymienionym gruncie podłoża na grunt niewysadzinowy (chodniki, dojeżdża do budynków itp.) - KOSTKA z ODZYSKU 60% - roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe - ZGODNIE Z DECYZJĄ MZDIM NR 262/WD-D/2014 oraz NR 53/WD-D/2015	m ²	818,00	0,00	0,00
32	Nawierzchnia z kostki granitowej gr. 8 cm na podsypce piaskowej, podbudowie tłuczniowej i wymienionym gruncie podłoża na grunt niewysadzinowy (chodniki, dojeżdża do budynków itp.) - KOSTKA z ODZYSKU 100% - roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe	m ²	37,50	0,00	0,00
33	Nawierzchnie betonowe gr. 12/15 cm na podbudowie tłuczniowej i wymianie gruntu podłoża na grunt niewysadzinowy (chodniki, dojeżdża do budynków itp.) - roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe	m ²	42,00	0,00	0,00
34	Nawierzchnie gruntowe i tłuczniowe odtwarzane jako tłuczniowe gr. 35 cm i wymienionym gruncie podłoża na grunt niewysadzinowy (w-wa dolna z tłucznia gr. 15 cm + w-wa górna z tłucznia gr. 10 cm + w-wa odcinająca z piasku) - roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe - ZGODNIE Z DECYZJĄ MZDIM NR 262/WD-D/2014 oraz NR 53/WD-D/2015	m ²	903,60	0,00	0,00
35	Nawierzchnie z płyt betonowych gr. 5/10 cm na podsypce piaskowej i wymianie gruntu podłoża na grunt niewysadzinowy - roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe (PŁYTY NOWE) - ZGODNIE Z DECYZJĄ MZDIM NR 262/WD-D/2014 oraz NR 53/WD-D/2015	m ²	76,00	0,00	0,00
36	Krawężniki betonowe 15x30 cm - roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe (KRAWĘŻNIKI NOWE) - ZGODNIE Z DECYZJĄ MZDIM NR 262/WD-D/2014 oraz NR 53/WD-D/2015	m	100,00	0,00	0,00
37	Obrzeża betonowe 8x30 cm - roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe (OBRZEŻA NOWE) - ZGODNIE Z DECYZJĄ MZDIM NR 262/WD-D/2014 oraz NR 53/WD-D/2015	m	166,00	0,00	0,00
38	Odtworzenie zieleni i trawników w pasie robót	m ²	2 631,00	0,00	0,00
39	RAZEM WARTOŚĆ CAŁKOWITA WYCENIONYCH ROBÓT NETTO				0,00

UWAGI DO TABELI PRZEDMIARU:

*) Ceny jednostkowe i wartość należy podawać bez VAT w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

**) Płatność dla Wykonawcy za wykonane elementy robót należyna będzie na podstawie pomierzonych faktycznych ilości i potwierdzonych przez uprawnionego Geodetę

***) Wykonawca wypełnia każdą pozycję Przedmiaru

****) Wykonawca przenosi wartość robót do Formularza Oferty

*****) Tabela Przedmiaru Robót pokrywa całość robót zgodnie z PB

NAZWA ZADANIA / ROBÓT BUDOWLANYCH	WARTOŚĆ CAŁKOWITA WYCENIONYCH ROBÓT		
	PLN NETTO	VAT [23%]	PLN BRUTTO
Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami: ulica Wiśniowa, Działkowicza, Podchorążych w Jeleniej Górze	0,00	0,00	0,00

NAZWA WYKONAWCY / adres, siedziba	Miejscowość, data	PODPIS / PIECZĘĆ WYKONAWCY