

Przedmiar robót
Remont Warsztatu Samochodowego - nr inw. 15-7-130, ul. Ceglana 3
w Jeleniej Górze

Lp.	Opis kosztorysu urządzeń wzgl. robót montażowych jedn. miary i ilość	Jednostki miary	Ilość	Uwagi
1	3	4	5	6
1	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o gr. do 10 cm	m3	8,44	
2	Wykopy nieumocnione wewnątrz budynku gr. 16 cm	m3	13,50	
3	Zasypanie kanału samochodowego wewnątrz budynku	m3	16,97	
4	Usunięcie gruzu i ziemi z parteru budynku	m3	6,00	
5	Odbicie tynku wewnętrznego o gr. do 2 cm z zaprawy cementowej w kanałach samochodowych .	m2	61,74	
6	Tynk wew. cementowy kat.IV wykonany ręcznie na ścianach w kanałach sam.	m2	61,74	
7	Wylewka cementowa w kanałach sam. zatarta na ostro gr. 3 cm	m2	14,18	
8	Wykonanie izolacji p/wilgociowej w kanałach sam. zaprawa wodoszczelna CERESIT, ścian i posadzki	m2	75,92	
9	Podsypka z piasku gr. 6 cm, pod posadzką	m2	96,58	
10	Podkład betonowy z betonu kl.B 10 gr. 10 cm	m3	9,66	
11	Posadzka cementowa gr .2,5cm zatarta na gładko z betonu B25			

		m2	96,58
12	Dodatek za pogrubienie posadzki cementowej o 5,5 cm z betonu B25	m2	96,58
13	Dopłata za zbrojenie posadzki siatka stal.Rabitzta o oczkach 30x30	m2	96,58
14	Obramowanie kanałów sam. z kątowników 50x50x5 mm	m	44,00
15	Posadzka jednowarstwowa dla obciążeń dużych weber floor 4630 DuroLit (ABS 430 DuroLit) wylewka o gr. 8 mm (lub żywiczna + posypka kwarcowa 1,2 mm)	m2	96,58
16	Dodatek za pogrubienie 1 mmx2 posadzki weber	m2	96,58
17	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi o wym. 20x20 na klej metodą zwykłą	m2	57,00
18	Posadzka w kanale sam. z płytek gresowych antypoślizgowych o wym. 15x15 cm, na zaprawie klejowej do gresu	m2	17,00
19	Cokolik z płytek gresowych nieszkliwionych w pom. warsztatowym	m	36,64
20	Płytki gresowe antypoślizgowe układane na zaprawie klejowej do gresu na stopniach schodowych	m2	6,30
21	Obsadzenie balustrady w podłożu betonowym		
	3 szt.	szt.	3,00
	M-rury ocynk D40 mm	m	10,50
	rury D 32 mm	m	17,50

22	Przykrycie kanału samochod., balami gr. 50,00 mm ciętych na wymiar kl.I/II	m3	0,71
23	Montaż rurociągu żeliwnego D200 w gotowym wykopie wew., budynku	m	3,00
24	Montaż odwodnienia liniowego żeliwnego	m	8,00
25	Ścianka z cegły klinkier. o gr. 25,00 cm 1,45x0,90x3 3,92 m2	m2	3,92
26	Krata typu VEMA ocynk	m2	2,00

Sporządził:

PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
"WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze
INSPEKTOR
Nadzoru Inwestycji i Remontów
Nr ewidencyjny uprawnień 1324/B+

Jarosław [Signature]
11.05.2012

Akceptuje:

J. Bonk
11.05.2012 [Signature]